

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	1 kalkulacja d.1 ind.	Wymiana oświetlenia sali gimnastycznej Demontaż zabezpieczenia lamp	szt		
	24		szt	24.000	
				RAZEM	24.000
2	KNR 2-02 d.1 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m	m <sup>2</sup>		
	20.7*10.38		m <sup>2</sup>	214.866	
				RAZEM	214.866
3	KNR 4-01 d.1 1306-02	Demontaż tarcz oporowych i ściąągów stalowych	szt.		
	15		szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
4	KNR 4-01 d.1 1306-02	Demontaż konstrukcji koszy	szt.		
	8		szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNR 5-08 d.1 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kotkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
	12		kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNR 5-08 d.1 0209-01	Przewód wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże betonowe) układany w tynku	m		
	20		m	20.000	
				RAZEM	20.000
7	KNR 5-08 d.1 0511-13 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych Philips TBH 375 2x58W - przykręcanych-końcowych	szt.		
	12		szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
8	kalkulacja d.1 ind.	Montaż zabezpieczenia lamp	szt		
	12		szt	12.000	
				RAZEM	12.000
2	9 KNR 4-01 d.2 0816-06	Wymiana podłogi sali gimnastycznej Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokołów	m <sup>2</sup>		
	20.7*10.38		m <sup>2</sup>	214.866	
				RAZEM	214.866
10	KNR 4-01 d.2 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych	m <sup>2</sup>		
	214.87		m <sup>2</sup>	214.870	
				RAZEM	214.870
11	KNR 4-01 d.2 0428-04	Rozebranie legarów	m		
	400		m	400.000	
				RAZEM	400.000
12	KNR 2-02 d.2 1110-04 analogia	Ślepa podłoga płyt OSB o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo	m <sup>2</sup>		
	214.87		m <sup>2</sup>	214.870	
				RAZEM	214.870
13	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
	214.87		m <sup>2</sup>	214.870	
				RAZEM	214.870
14	kalkulacja d.2 własna	Systemowa posadzka PULASTIC 2000 RD z malowaniem pasów boisk	m		
	214.87		m	214.870	
				RAZEM	214.870
3	15 kalkulacja d.3 własna	Wymiana wyposażenia sportowego sali Montaż tablic do gry w koszykówkę	szt		
	2		szt	2.000	
				RAZEM	2.000
16	kalkulacja d.3 własna	Montaż słupków z naciągiem do piłki siatkowej	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Wymiana stolarki remont zaplecza sali			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 0-19 d.4 0928-12 analogia	Demontaż i montaż drzwi z PCV 1.5*2*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
18	KNR 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.87*4.82+2.7*6.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.249	 30.249
				RAZEM	30.249
19	KNR 4-01 d.4 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 5.95*3.96+2.9*2.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.420	 29.420
				RAZEM	29.420
20	KNR-W 2- d.4 02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na gładko 5.95*3.96+2.9*2.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.420	 29.420
				RAZEM	29.420
21	KNR-W 2- d.4 02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatk lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 5.95*3.96+2.9*2.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.420	 29.420
				RAZEM	29.420
22	KNR-W 2- d.4 02 1123-01 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych GUMMPAN sala ćwiczeń 5.95*3.96+2.9*2.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.420	 29.420
				RAZEM	29.420
23	KNR 0-12 d.4 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 2.87*4.82+0.84*1.4*2+1.42*1.14*2+2.76*6.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.204	 36.204
				RAZEM	36.204
24	KNR 0-12 d.4 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm (2.87+4.82)*2+(2.76+6.08)*2-1.5-0.9	m m	 30.660	 30.660
				RAZEM	30.660
25	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.87*4.82+1.4*0.84*2+1.42*1.13*2+2.7*6.08+5.95*3.96+2.9*2.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 65.231	 65.231
				RAZEM	65.231
26	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 29.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.840	 29.840
				RAZEM	29.840
27	KNR 0-12 d.4 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej (0.84+1.43)*2*2*2+(1.42+1.14)*2*2*2-0.7*2*4-0.8*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.840	 29.840
				RAZEM	29.840
28	KNR 4-01 d.4 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
29	KNR-W 2- d.4 02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
30	KNR-W 2- d.4 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.8*2*6+0.7*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.400	 12.400
				RAZEM	12.400
31	KNR 4-01 d.4 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
32	KNR-W 2- d.4 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80.000	 80.000
				RAZEM	80.000